

ANEXO No.2 PRESUPUESTO PARQUE LA ESTANCIA YUMBO

ARQ MARTHA AVENDAÑO - ARQ. ALVARO AVENDAÑO

CALI, ENERO 17 DE 2010

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UN.	VR. TOTAL
1. PRELIMINARES					
1,1	Localizacion y replanteo	M2	0		\$ 0
1,2	Bodega	MES	1		\$ 0
1,3	Cerramiento en fibra tejida h= 2.1m	ML	180		\$ 0
SUB TOTAL PRELIMINARES					\$ 0
2. MOVIMIENTO DE TIERRA					
2,1 EXCAVACIONES					
2,1,1	Excavacion, cargue, retiro interno, y conformacion taludes..	M3	408,00		\$ 0
SUB TOTAL EXCAVACIONES					\$ 0
2,2 RELLENOS					
2,2,1	Conformacion y compactacion sub rasante	M2	486		\$ 0
2,2,2	Relleno compactado con sub base	M3	0,60		\$ 0
2,2,3	Relleno compactado con base	M3	0,20		\$ 0
2,2,4	Relleno compactado con tierra amarilla	M3	0,52		\$ 0
2,2,5	Relleno con triturado café menudo para jardin	M2	17,28		\$ 0
SUB TOTAL RELLENOS					\$ 0
3. ESTRUCTURAS CONCRETO					
3,1	Losa maciza e=0,12 3000 psi cuarto de bombas	M2	14,51		\$ 0
3,2	Muro en concreto de 3000 psi	M3	0,00		\$ 0
3,3	Acero de refuerzo 60000 psi	Kg	2,40		\$ 0
3,4	Anden en concreto de 2500 psi E=0,08 mts	M2	18,10		\$ 0
3,5	Anden en concreto de 2500 psi E=0,08mts endurecedor rojo Sikafloor 3 B=0,50	M2	35,00		\$ 0
3,6	Cordon en concreto de 2500 de 0,10*0,10	ML	0		\$ 0
3,7	Piso en adoquin de 0,10*0,20*0,06 rojo	M2	108		\$ 0
3,8	Losa flotante caseton cimentacion e=0,12 3000 psi	M2	5,4		\$ 0
3,9	Piso en piedra royal veta	M2	0,00		\$ 0

3,10	Banca en bloque de cemento , loseta de concreto,incluye cimentacion y refuerzo.	MI	0		\$ 0
3,11	Escalera metalica tipo gato de L=1,58	UN	1		\$ 0
3,12	Mediacaña	MI	13,16		\$ 0
3,13	Impermeabilizacion tanque bombas	M2	22,07		\$ 0
3,14	Impermeabilizacion externa tanque igol denso	M2	17,42		\$ 0
3,15	Empradizacion cesped	M2	555		\$ 0
3,16	Bases en concreto 0,50*0,50 para fijacion de basureros	UN	2		\$ 0
3,17	Canaleta en concreto de 2500 psi 0,20.*0,20 incluye rejilla rejilla	ML	2,8		\$ 0
3,18	Sellamiento de juntas en alquitran para andenes	ML	437		\$ 0
3,19	Cinta sika pvc v-15	MI	9,68		\$ 0
3,20	Plastocreto dm	kg	9		\$ 0
3,21	Tapa del tanque bombas	UN	1		\$ 0
SUB TOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO					\$ 0
4. ASFALTO					
4,1	Imprimacion	M2	7,20		\$ 0
4,2	Carpeta asfaltica 2"	M2	7,20		\$ 0
4,3	Geotextil pavco tejido 2400	M2	7,20		\$ 0
SUB TOTAL ASFALTO					\$ 0
5. REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
ACUEDUCTO					
5,1	Localización - Replanteo (Acued. Alcant.)	ML	8,00		\$ 0
5,2	Excavación manual	M3	0,50		\$ 0
5,3	Colchon Arena mediana e=0,10	M3	0,10		\$ 0
5,4	Sum. e Inst. Tuberia PVC Presion 1/2"	ML	8,00		\$ 0
5,5	Valvula cierre rapido D = 1/2"	UN	1,00		\$ 0
5,6	Punto Hidraulico Agua Fria 1/2" PVC	PT	1,00		\$ 0
5,7	Caja para valvula	UN	1,00		\$ 0
5,8	Relleno material de sitio - manual	M3	0,50		\$ 0
5,9	Retiro de escombros manual-volqueta	M3	0,20		\$ 0
SUB TOTAL ACUEDUCTO					\$ 0
ALCANTARILLADO					
5,10	Localización y planteo	ML	116,00		\$ 0
5,11	Excavación manual	M3	21,00		\$ 0
5,12	Sum. e Inst. colchon de grava para filtro (0,60 x 0,10) de tuberia	M3	1,50		\$ 0

5,13	Sum. e Inst. tubería Sanitaria PVC Diam.3"	ML	7,00		\$ 0
5,14	Sum. e Inst. tubería PVC Aligerada Diam.4"	ML	79,00		\$ 0
5,15	Sum. e Inst. tubería PVC Aligerada Diam.6"	ML	17,00		\$ 0
5,16	Sum. e Inst. tubería PVC Aligerada Diam.8"	ML	14,00		\$ 0
5,17	Punto Sanitario PVC 4"	PT	7,00		\$ 0
5,18	Caja domiciliar 0,70 x 0,70 (concreto), incluye tapa en concreto	UN	4,00		\$ 0
5,19	Construccion de sumidero en concreto 40x20, incluye la rejilla en	UN	6,00		\$ 0
5,2	Empate a camara existente	UN	2,00		\$ 0
5,21	Relleno con material de sitio	M3	15,00		\$ 0
5,22	Retiro de material sobrante	M3	6,00		\$ 0
5,23	Suministro e instalacion de bomba sumergible de achique cuarto d	UN	1,00		\$ 0
	SUB TOTAL ALCANTARILLADO				\$ 0
SUB TOTAL REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					\$ 0
6. REDES ELECTRICAS					
	SALIDAS ELECTRICAS				
6,1	Salidas para tomas eléctricas	Unidad	2		\$ 0
	Subtotal salidas eléctricas				\$ 0
	TABLEROS Y ACOMETIDAS				
6,2	Acometida a tablero de bombas en 3No 8+1No10 AWG – 1 1/4" (i	m	16		\$ 0
6,3	Tablero de 8 circuitos trifilar con puerta, incluye breakers	Unidad	1		\$ 0
	Subtotal tableros y acometidas				\$ 0
	ILUMINACION EXTERIOR				
6,4	Camara AP	Unidad	3		\$ 0
6,5	Conductor cobre 2 No 4 AWG THWN	m	16		\$ 0
6,6	Canalización 1 tubo 1 1/2"	m	16		\$ 0
6,7	Canalización 1 tubo 1/2"	m	35		\$ 0
6,8	Conductor cobre 2 No 10 + 1 No 12 AWG THWN	m	40		\$ 0
6,9	Noctif midi led monocromatico blanco empotrable	Unidad	4		\$ 0
6,10	Poste alumbrado 6 m	Unidad	1		\$ 0
6,11	Luminaria MH 150 W (incluye bombillo, fotocelda y elementos de	Unidad	2		\$ 0
	Subtotal iluminacion exterior				\$ 0
SUB TOTAL REDES ELECTRICAS					\$ 0
7. ASEO, LIMPIEZA Y VARIOS					
7,1	Aseo permanente en obra	MES	0,35		\$ 0

7,2	Retiro de sobrantes	M3	14		\$ 0
7,3	Aseo final de obra	MES	0,28		\$ 0
SUB TOTAL ASEO, LIMPIEZA Y VARIOS					\$ 0
8. JUEGOS INFANTILES					
8,1	Juegos infantiles de acuerdo con especificaciones del plano 15.	GLB	1		\$ 0
SUB TOTAL JUEGOS INFANTILES					\$ 0
9. VARIOS					
9,1	Basureros de acuerdo con especificaciones plano 13.	UND	2		\$ 0
9,2	Fuente con 4 chorros de precision diseñados para 1,5 mts de	UND	1		\$ 0
9,3	Arborizacion	GLB	1		\$ 0
9,4	Verticod 2	ML	6		\$ 0
9,5	Linea tactil	ML	55		\$ 0
SUB TOTAL VARIOS					\$ 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 0
AIU				15%	\$ 0
COSTO TOTAL PARQUE LA ESTANCIA YUMBO					\$ 0